

Утверждаю
Директор КУМПП ЖКХ
"Пинское районное ЖКХ"

В.Н. Пучинский

Прейскурант цен № 6 от 01.02.2025 г.

на оказание платных услуг населению по КУМПП "Пинское районное ЖКХ"

Вводится 01.02.2025 г.

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени чел./час.	Цена за услугу, руб.
1	2	3	4	5
Электромонтажные работы				
1.	Ремонт светильников с люминесцентными лампами			
1.1.	1-ламповых	светильник	0,39	4,66
1.2.	2-ламповых:			
1.2.1.	одной лампы	светильник	0,42	5,02
1.2.2.	двух ламп	светильник	0,66	7,89
1.3.	4-ламповых:			
1.3.1.	одной лампы	светильник	0,44	5,26
1.3.2.	каждой последующей лампы	светильник	0,24	2,87
1.4.	6-ламповых:			
1.4.1.	одной лампы	светильник	0,51	6,09
1.4.2.	каждой последующей лампы	светильник	0,24	2,87
2.	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	2,63	31,42
3.	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	2,85	34,05
4.	Установка и подключение контура заземления в частных домах			
4.1.	по бетонной крепи	м	0,29	3,46
4.2.	по установленным конструкциям	м	0,12	1,43
5.	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	1,16	13,86
6.	Смена провода при открытой электропроводке	м	0,25	2,99
7.	Смена светильников с люминесцентными лампами, светильник с количеством:			
7.1.	до 4 ламп	светильник	2,24	26,76
7.2.	до 10 ламп	светильник	4,55	54,36
8.	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт	1,27	15,17
9.	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением, комплект при сверлении отверстий:			
9.1.	в бетоне	комплект	1,12	13,38
9.2.	в металле, пластике	комплект	1,1	13,14

10.	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	1,54	18,40
11.	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания			
11.1.	при креплении модуля к светильнику	прибор	0,68	8,12
11.2.	при креплении модуля к стене	прибор	0,573	6,85
12.	Замена модуля управления освещением	прибор	0,53	6,33
13.	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка	0,7	8,36
14.	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	0,46	5,50
15.	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегулятор	0,87	10,39
16.	Замена переключателя мощности электроплиты	переключатель	0,8	9,56
17.	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	0,37	4,42
18.	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	0,1	1,19
19.	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура	0,25	2,99
20.	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	0,11	1,31
21.	Проверка технического состояния электроплиты	электроплита	0,5	5,97
22.	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	1,8	18,50
23.	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	0,6	6,17
24.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	0,66	6,78
25.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт.	0,84	8,63
26.	Установка потолочного патрона	шт.	0,58	5,96
27.	Установка настенного патрона	шт.	0,83	8,53
28.	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	1,46	15,01
29.	Установка подвесного патрона	патрон	0,89	9,15
30.	Установка подвесного светильника	светильник	1,2	12,33
31.	Установка светильника типа "Бра"	шт.	1,42	14,59
32.	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт.	1,6	16,44
33.	Установка люминесцентных светильников на подвесах	шт.	1,94	19,94
34.	Установка люстры многорожковой	люстра	1,99	20,45
35.	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	0,5	5,14
36.	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	1,06	10,89
37.	Установка щитка для электросчетчика	щиток	1,02	10,48
38.	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	0,91	9,35
39.	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	0,17	1,75
40.	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	0,34	3,49

41.	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	0,06	0,62
42.	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	0,11	1,13
43.	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	0,42	4,32
44.	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	4,9	50,36
45.	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	0,99	10,17
46.	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводу устройству дома	прибор	1,8	18,50
47.	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток	прибор	1,4	14,39
48.	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м	розетка	1,3	13,36
49.	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электро-разводка квартиры	1,8	18,50
50.	Установка галогенных светильников	шт.	2,5	25,69
51.	Замена галогенных светильников	шт.	2,9	29,81
52.	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	3,0	30,83
53.	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	0,4	4,11
54.	Установка автоматов квартирных	автомат	0,49	5,04
55.	Замена автоматов квартир	автомат	0,7	7,19
56.	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	0,5	5,14
57.	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	0,82	8,43
58.	Перекладка проводов	одна перекидка	2,9	29,81
59.	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	1,0	10,28
60.	Установка блока выключатель+переключатель+розетка	блок	1,85	19,01
61.	Смена блока выключатель+переключатель+розетка	блок	1,5	15,42
62.	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	1,6	16,44
63.	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	1,1	11,31
64.	Демонтаж шнура на роликах	м	0,03	0,30
65.	Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами	м	0,16	1,64
66.	Укрепление розетки	шт.	0,04	0,41
67.	Ремонт электрического звонка	шт.	0,19	1,95
68.	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	0,07	0,72
69.	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	0,26	2,67
70.	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	0,25	2,57
71.	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	0,42	4,32
72.	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт	0,01	0,09
73.	Демонтаж первичного преобразователя для очистки	прибор	0,5	7,75

74.	Монтаж первичного преобразователя после очистки	прибор	0,55	8,49
-----	---	--------	------	------

Начальник планово-экономического отдела


И.В. Гордейчук

Экономист


М.В. Тимоховец