



Прейскурант цен № 4 от 01.02.2025 г.
на оказание платных услуг населению по ремонту жилищного фонда
КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ"

Вводится с 01.02.2025 г.

№ п/п	Вид работы	Ед. измерен ия	Норма времени чел./час.	Цена за услугу, руб.
1	2	3	4	5
1. Полы				
1.	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м ²	0,25	2,63
2.	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м ²	0,5	5,25
3.	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м ²	0,12	1,26
4.	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м ²	0,14	1,47
5.	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м ² (без шлифовки и циклевки)	м ²	1,4	14,71
6.	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м ² (без шлифовки и циклевки)	м ²	1,78	18,70
7.	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м ² (без шлифовки и циклевки)	м ²	2,19	23,00
8.	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м ²	0,3	3,15
9.	Смена покрытий из линолеума	м ²	0,55	5,78
10.	Устройство тепловых полов с электронагревом	м ²	4,2	44,12
11.	Укладка ламинированных полов	м ²	0,4	4,20
12.	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	0,52	5,46
13.	Устройство плинтусов из ПВХ	м	0,11	1,16
14.	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м ²			
14.1.	в один слой	м ²	0,59	6,20
14.2.	в два слоя	м ²	1,01	10,61
15.	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м ²			
15.1.	в один слой	м ²	0,51	5,36
15.2.	в два слоя	м ²	0,87	9,14
16.	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м ²	м ²	0,27	2,84
17.	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м ²	м ²	0,23	2,42
18.	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м ²	0,42	4,41
19.	Устройство полов из керамической плитки не клею по цементной стяжке	м ²	1,03	10,82

1	2	3	4	5
20.	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м ²	0,66	5,96
21.	Смена лаг из досок по готовому основанию	м ²	0,51	4,61
22.	Перестилка чистых дощатых полов	м ²	0,87	7,86
23.	Сплачивание дощатых полов	м ²	0,5	4,52
24.	Укрепление дощатых полов(без добавления новых досок)	м ²	0,18	1,63
25.	Смена досок в полах до трех штук в одном месте	место	0,59	5,33
26.	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,2	1,81
27.	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки(без шлифовки и циклевки)	м ²	1,5	13,55
28.	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	0,36	3,25
29.	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м ²	место	1,1	9,94
30.	Замена штучного паркета в одном месте до 1 м ²	место	1,58	14,27
31.	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м ²	0,28	2,53
32.	Циклевка(шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м ²	0,1	0,90
33.	Циклевка(шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м ²	0,34	3,07
34.	Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте	шт.	0,1	0,90
35.	Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте	шт.	0,06	0,54
36.	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м ² в одном месте	место	0,37	3,34
37.	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м ² до 0,5 м ² в одном месте	место	0,64	5,78
38.	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м ² до 1 м ² в одном месте	место	1,1	9,94
39.	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	0,46	4,15
40.	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила)	м ²	0,45	4,06
41.	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов(без разборки настила)	м ²	0,5	4,52
42.	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	0,12	1,08
43.	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,024	0,22
44.	Разборка покрытий полов из ДСП	м ²	0,152	1,37
45.	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью до 20 м ²	м ²	0,47	4,24
46.	Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 мм площадью свыше 20 м ²	м ²	0,45	4,06
47.	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ²	м ²	0,48	4,34
48.	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,005	0,05
49.	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м ²	м ²	0,42	3,79
50.	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм		0,004	0,04

1	2	3	4	5
51.	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса		0,44	3,97
52.	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола	0,06	0,47
53.	Разборка лаг деревянных	м ² пола	0,07	0,54
54.	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²	0,29	2,25
55.	Разборка покрытия полов из линолеума	м ²	0,13	1,01
56.	Разборка покрытий полов из ДВП	м ² пола	0,07	0,54
57.	Снятие деревянных плинтусов	м.п.	0,03	0,23
58.	Разборка цементных плинтусов	м.м.	0,2	1,55

2. Оконные проемы

1.	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	2,89	30,36
2.	Смена форточки	форточка	0,46	4,83
3.	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	3,27	34,35
4.	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	5,2	54,62
5.	Смена на месте бруска оконной коробки в деревянных стенах	брусок	2,1	22,06
6.	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	0,64	6,72
7.	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка	0,46	4,83
8.	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	2,32	24,37
9.	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	2,16	22,69
10.	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт.	0,65	6,83
11.	Малый ремонт форточки	форточка	0,86	9,03
12.	Установка форточки	форточка	0,35	3,68
13.	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью:			
13.1.	до 2 м ²	м ²	0,97	10,19
13.2.	более 2 м ²	м ²	0,71	7,46
14.	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью:			
14.1.	до 2 м ²	м ²	4,27	44,85
14.2.	более 2 м ²	м ²	3,12	32,77
15.	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью:			
15.1.	до 2 м ²	м ²	1,56	16,39
15.2.	более 2 м ²	м ²	1,02	10,71
16.	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью:			
16.1.	до 2 м ²	м ²	1,56	16,39
16.2.	более 2 м ²	м ²	1,02	10,71
17.	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки переплет:			
17.1.	створный	створка	1,52	15,97
17.2.	глухой	створка	0,55	5,78

1	2	3	4	5
18.	Установка металлических решеток на окна			
18.1.	в каменных стенах	м²	0,77	8,09
18.2.	в бетонных стенах	м²	1,02	10,71
19.	Установка откосов из ПВХ		0,35	3,68
20.	Установка деревянного оконного блока площадью:			
20.1.	до 2 м²	блок	2,6	27,31
20.2.	более 2 м²	блок	2,98	31,30
21.	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой	коробка	3,8	34,32
22.	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,1	37,03
23.	Установка подоконных досок	м	0,3	2,71
24.	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	0,99	8,94
25.	Снятие оконных створок	створка	0,4	3,61
26.	до 2 м²	блок	3,22	29,08
27.	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового	блок	3,72	33,60
28.	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,26
29.	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0,4	3,61
30.	Установка штапика	м	0,018	0,16
31.	Снятие форточки	форточка	0,11	0,99
32.	Установка подоконной доски из ПВХ	м	0,28	2,53
33.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.	0,23	1,78
34.	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт.	0,2	1,55
35.	Снятие мозаичных подоконных досок	м²	2,3	17,85

3. Дверные проемы

1.	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	3,6	37,81
2.	Смена на месте бруска дверной коробки в деревянных стенах	брусок	3,1	32,56
3.	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	5,6	58,82
4.	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13,99	146,95
5.	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	9,63	101,15
6.	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	14,07
7.	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	2,8	29,41
8.	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель	прибор или две петли	0,37	3,89
9.	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек, оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,26	2,73
10.	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов	или две петли	0,89	9,35
11.	Смена ручек-скоб	прибор	0,29	3,05
12.	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,21	2,21

1	2	3	4	5
13.	Установка сувальдных замков или шпингалетов дверных врезных	прибор	0,4	4,20
14.	Смена сувальдных замков или шпингалетов дверных врезных	прибор	1,19	12,50
15.	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,47	4,94
16.	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,4	4,20
17.	Врезка глазка оптического дверного	шт.	0,41	4,31
18.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема:	м ²		
18.1.	до 3 м ²	м ²	1,69	17,75
18.2.	свыше 3 м ²	м ²	1,37	14,39
19.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема:			
19.1.	до 3 м ²	м ²	1,5	15,76
19.2.	свыше 3 м ²	м ²	1,22	12,81
20.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема:			
20.1.	до 3 м ²	м ²	1,54	16,18
20.2.	свыше 3 м ²	м ²	1,26	13,23
21.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади			
21.1.	до 3 м ²	м ²	1,34	14,07
21.2.	свыше 3 м ²	м ²	1,11	11,66
22.	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема:			
22.1.	до 3 м ²	м ²	1,47	15,44
22.2.	свыше 3 м ²	м ²	1,21	12,71
23.	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при			
23.1.	до 3 м ²	м ²	1,28	13,44
23.2.	свыше 3 м ²	м ²	1,06	11,13
24.	Установка дверных коробок	коробка	0,87	9,14
25.	Установка балконных наружных полотен	полотно	0,92	9,66
26.	Установка дверей входных наружных металлических, т			
26.1.	в бетонных стенах	т	76,03	798,60
26.2.	в кирпичных стенах	т	75,42	792,19
27.	Установка фрамужных приборов	прибор	0,62	7,18
28.	Смена фрамужных приборов	прибор	0,9	10,42
29.	Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	0,8	9,26
30.	Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	0,74	8,56
31.	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,8	34,32
32.	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,1	37,03
33.	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	0,99	8,94
34.	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	0,53	4,79
35.	Смена наличников	м.п.	0,17	1,54

1	2	3	4	5
36.	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,26
37.	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	1,58	14,27
38.	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1,21	10,93
39.	Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1,62	14,63
40.	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,14	1,26
41.	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,14	1,26
42.	Установка цепочки дверной	прибор	0,17	1,54
43.	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	2,25
44.	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	0,11	0,85

4. Штукатурные работы

1.	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м ²	0,75	7,88
2.	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м ²	0,62	6,51
3.	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м ²	0,71	7,46
4.	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м ²	0,8	8,40
5.	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м ²	0,66	6,93
6.	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м ²	0,75	7,88
7.	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м ²	2,05	21,53
8.	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м ²	2,23	23,42
9.	Вытягивание палуд известково-гипсовым раствором	м ²	1,17	12,29
10.	Вытягивание палуд цементно-известковым раствором	м ²	1,2	12,60
11.	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м ²	1,07	11,24
12.	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м ²	1,26	13,23
13.	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м ²	1,72	18,07
14.	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м ²	2,08	21,85
15.	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами с устройством каркаса	м ²	0,59	6,20

1	2	3	4	5
16.	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,25	2,63
17.	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м ²	0,55	5,78
18.	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно волокнистыми плитами с	м ²	1,0	10,50
19.	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно волокнистыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,74	7,77
20.	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством	м ²	1,1	11,55
21.	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства	м ²	0,53	5,57
22.	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м ²	0,85	8,93
23.	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м ²	0,52	5,46
24.	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м ²	0,88	9,24
25.	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м ²	2,2	23,11
26.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,42	14,92
27.	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,95	20,48
28.	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,55	16,28
29.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м ² в одном месте	м ²	1,27	13,34
30.	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м ² в одном месте	м ²	1,53	16,07
31.	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м ² в одном месте	м ²	1,27	13,34
32.	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,46	15,34
33.	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-извест-ковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,76	18,49
34.	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,5	15,76
35.	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м ² в одном месте	м ²	1,1	11,55
36.	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-извест-ковым раствором площадью до 10 м ² в одном месте	м ²	1,24	13,02
37.	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м ² в одном месте	м ²	1,87	19,64
38.	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м ²	0,27	2,84
39.	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м ²	0,37	3,89

1	2	3	4	5
40.	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0,07	0,74
41.	Ремонт штукатурки откосов по камню	м²	2,7	28,36
42.	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м²	2,0	21,01
43.	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м²	3,37	35,40
44.	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м²	1,4	14,71
45.	Устройство внутреннего утепления стен	м²	0,64	6,72
46.	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	0,4	4,20
47.	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0,28	2,94
48.	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов			0,00
48.1.	на прямолинейных поверхностях	м²	0,74	7,77
48.2.	на криволинейных поверхностях	м²	0,94	9,87
9.	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов			0,00
49.1.	на прямолинейных поверхностях	м²	0,58	6,09
49.2.	на криволинейных поверхностях	м²	0,88	9,24
50.	Затирка бетонных поверхностей стен	м²	0,32	2,89
51.	Затирка бетонных поверхностей потолков	м²	0,42	3,79
52.	Беспесчаная накрывка стен	м²	0,16	1,45
53.	Беспесчаная накрывка потолков	м²	0,2	1,81
54.	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м² обшивки	0,1	0,90
55.	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона	м²	0,09	0,81
56.	Устройство каркаса из проволочной сетки	м²	0,18	1,63
57.	Обивка поверхности стен штучной дранью	м²	0,33	2,56
58.	Обивка поверхности потолков штучной дранью	м²	0,5	3,88
59.	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м²	0,89	6,91
60.	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м²	0,35	2,72
61.	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м²	0,34	2,64
62.	Срубка наплавов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м²	0,71	5,51
63.	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м²	0,81	6,29
64.	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	м.п. полосы	0,1	0,78

5. Облицовочные работы

1.	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м²	1,71	17,96
2.	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м²	2,17	22,79
3.	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м²	0,95	9,98
4.	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м²	0,75	7,88
5.	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м²	0,25	2,63
6.	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м.п.	0,17	1,79
7.	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и	м.п.	0,19	2,00

1	2	3	4	5
8.	Установка встроенных деталей	деталь	0,22	2,31
9.	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м²	1,42	14,92
10.	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м²	1,5	15,76
11.	Устройство подвесного потолка	м²	1,47	15,44
12.	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м²	0,37	3,89
13.	Обшивка стен гипсокартоном	м²	0,57	5,99
14.	Обшивка потолков гипсокартоном	м²	1,03	10,82
15.	Устройство подшивки потолка досками	м²	0,54	5,67
16.	Обшивка стен вагонкой	м²	0,32	3,36
17.	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	0,28	2,94
18.	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест:			0,00
18.1.	до 1 м²	м²	0,4	4,20
18.2.	до 5 м²	м²	0,34	3,57
18.3.	до 10 м²	м²	0,29	3,05
19.	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м²	0,7	7,35
20.	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	0,24	2,17
21.	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	0,18	1,63
22.	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	0,42	3,79
23.	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	0,32	2,89
24.	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	0,25	2,26
25.	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м²	0,22	1,99
26.	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м²	0,3	2,71
27.	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м²	0,58	5,24
28.	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м²	0,26	2,35
29.	Разборка подвесных потолков	м²	0,44	3,41
30.	Снятие пластиковых плит с потолка	м²	0,11	0,85

6. Малярные работы

1.	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м²	0,5	5,25
2.	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м²	0,61	6,41
3.	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м²	0,33	3,47
4.	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м²	0,49	5,15
5.	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м²	0,57	5,99
6.	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м²	0,7	7,35
7.	Улучшенная масляная окраска полов	м²	0,49	5,15
8.	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м²	0,9	9,45
9.	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м²	0,24	2,52
10.	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м²	1,36	14,29

1	2	3	4	5
11.	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	0,38	3,99
12.	Покрытие паркетных полов лаком за один раз по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	0,07	0,74
13.	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	0,12	1,26
14.	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м ²	0,15	1,58
15.	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,06	0,63
16.	Покрытие стен масляным лаком за 2 раз по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,16	1,68
17.	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,08	0,84
18.	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раз по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,19	2,00
19.	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,09	0,95
20.	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,23	2,42
21.	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,13	1,37
22.	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее отгрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,33	3,47
23.	Простая масляная окраска стен с подготовкой			0,00
23.1.	до 10 %	м ²	0,25	2,63
23.2.	до 35 %	м ²	0,42	4,41
23.3.	более 35 %	м ²	0,62	6,51
24.	Окраска известковыми составами внутри помещения			0,00
24.1.	по штукатурке	м ²	0,15	1,58
24.2.	по кирпичу и бетону	м ²	0,08	0,84
24.3.	по дереву	м ²	0,08	0,84
25.	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	0,42	3,79
26.	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м ²	0,31	2,80
27.	Водоэмульсионная окраска стен	м ²	0,4	3,61
28.	Водоэмульсионная окраска потолков	м ²	0,49	4,43
29.	Акриловая окраска стен	м ²	0,4	3,61
30.	Акриловая окраска потолков	м ²	0,49	4,43
31.	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м ²	0,11	0,99
32.	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м ²	0,13	1,17
33.	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	0,25	2,26
34.	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м ²	1,1	9,94
35.	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	0,12	1,08
36.	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	0,26	2,35
37.	за 1 раз	м ²	0,08	0,72
38.	Простая масляная окраска металлических кровель суриком	м ²	0,1	0,90
39.	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком	м ²	0,35	3,16

1	2	3	4	5
40.	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м ²	0,68	6,14
41.	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,05	0,45
42.	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0,11	0,99
43.	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м ²	0,18	1,63
44.	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м ²	0,29	2,62
45.	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	м ²	0,37	3,34
46.	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	м ²	0,63	5,69
47.	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м ²	0,16	1,45
48.	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м ²	0,26	2,35
49.	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м ²	0,31	2,80
50.	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м ²	0,55	4,97
51.	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,28	2,53
52.	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	0,46	4,15
53.	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,44	3,97
54.	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	0,58	5,24
55.	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,57	5,15
56.	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	0,75	6,77
57.	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,42	3,79
58.	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	0,57	5,15
59.	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 %	м ²	0,22	1,99
60.	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	0,3	2,71
61.	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м ²	0,36	3,25
62.	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м ²	0,55	4,97
63.	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м ²	0,51	4,61
64.	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м ²	0,61	5,51
65.	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м ²	0,33	2,98

1	2	3	4	5
66.	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м ²	0,41	3,70
67.	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	м ²	0,36	3,25
68.	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза	м ²	0,52	4,70
69.	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за	м ²	0,45	4,06
70.	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за	м ²	0,62	5,60
71.	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0,2	1,81
72.	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м ²	0,18	1,40
73.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой	м ²		0,00
73.1.	первый слой		0,08	0,62
73.2.	последующий слой		0,08	0,62
74.	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей оклейки их обоями	м ²	0,42	3,26
75.	Снятие водоземлюсионных красок с потолков и стен	м ²	0,29	2,25

7. Стекольные работы

1.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м ²	м ²	0,41	2,94
2.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м ²	м ²	0,34	5,25
3.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м ²	м ²	0,43	0,42
4.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м ²	м ²	0,38	0,53
5.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади	м ²	0,89	2,73
6.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 до 0,5 м ²	м ²	0,42	6,09
	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 до 1,0 м ²	м ²	0,38	7,77
8.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади	м ²	0,79	3,57
9.	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1,0 до 0,5 м ²	м ²	0,39	5,46
10.	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м ²	0,95	2,31
11.	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м ²	0,92	2,87
12.	Выемка целых стекол из из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м ² до 1,0 м ²	м ²	0,63	4,89
13.	Выемка целых стекол из из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м ² до 0,5 м ²	м ²	0,88	6,83
14.	Выемка целых стекол из из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м ²	м ²	1,2	9,31
15.	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м ² до 1,0 м ²	м ²	0,29	2,25
16.	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м ² до 0,5 м ²	м ²	0,42	3,26

1	2	3	4	5
17.	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м ²	м ²	0,55	4,27
8. Обойные работы				
1.	Снятие обоев	м ²	0,09	0,70
2.	Снятие линкруста	м ²	0,09	0,70
3.	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м ²	0,02	0,16
4.	Оклейка стен простыми обоями	м ²	0,23	2,08
5.	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,03	0,27
6.	Обшивка стен картоном	м ²	0,11	0,99
7.	Подшивка потолков картоном	м ²	0,15	1,35
8.	Смена на стенах высококачественных обоев	м ²	0,57	5,15
9.	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	м ²	0,28	2,94
10.	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м ²	0,5	5,25
11.	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои	м.п.	0,04	0,42
12.	Наклейка бордюра или фриза на влагостойкими или специального вида отделки	м.п.	0,05	0,53
13.	Оклейка потолков обоями	м ²	0,26	2,73
14.	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м ²	0,58	6,09
15.	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м ²	0,74	7,77
16.	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м ²	0,34	3,57
17.	Оклейка стен по дереву пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м ²	0,52	5,46
18.	Оклейка стен по дереву пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м ²	0,22	2,31
19.	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой	м ²	1,05	11,03

Начальник планово-экономического отдела

 И.В. Гордейчук

Экономист

 М.В. Тимоховец



Прейскурант цен № 9 от 01.02.2025 г.
на оказание платных услуг населению по ремонту жилищного фонда
КУМПП "Пинское районное ЖКХ"

Вводится с 01.02.2025 г.

№ п/п	Вид работы	Единица измере- ния	Норма времени чел./час.	Цена за услугу, руб.
1	2	3	4	5
Другие виды работ				
1.	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м ²	0,05	0,39
2.	Сборка и навеска карнизов	м	0,11	0,99
3.	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м ³	15,8	142,77
4.	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см	м ²	2,15	19,43
5.	Смена почтового ящика	шт	1,02	9,22
6.	Смена дверки почтового ящика	шт	0,86	7,77
7.	Смена петель почтового ящика	шт	0,79	7,14
8.	Смена замка почтового ящика	шт	0,73	6,60
9.	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт	0,082	0,74
10.	Утепление балконов, лоджий	м ²	1,78	18,70
11.	Установка потолочного пожарного извещателя, при сверлении отверстий:	шт		
11.1.	в железобетонном перекрытии	шт	0,5	5,25
11.2.	в гипсокартоновых (пластиковых) поверхностях	шт	0,34	3,57
12.	Проведение обследования и консультация специалиста	обследо- вание	0,26	2,73

Начальник планово-экономического отдела

Экономист

И.В. Гордейчук

М.В. Тимоховец



Утверждаю
Директор КУМПП ЖКХ
"Пинское районное ЖКХ"
В.Н. Пучинский

**Прейскурант цен № 7 от 01.02.2025 г.
на оказание платных услуг населению по ремонту жилищного фонда
КУМПП "Пинское районное ЖКХ"**

Вводится с 01.02.2025 г.

№ п/п	Вид работы	Единица измерения	Норма времени	Цена за услугу, руб.
1	2	3	4	5
Печные работы				
1.	Разборка кладки печей необлицованных	м³	1,74	15,37
2.	Разборка кладки очагов необлицованных	м³	1,43	12,63
3.	Прочистка дымохода	м	0,29	2,56
4.	Разборка кладки печей облицованных	м³	3,36	34,53
5.	Разборка кладки очагов облицованных	м³	1,90	19,53
6.	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал с очисткой до 50% кирпича от раствора	м	1,33	13,67
7.	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал без очистки кирпича от раствора	м	0,60	6,17
8.	При разборке дымовых труб и боровов, добавлять на каждый следящий канал с очисткой до 50% кирпича от раствора	м	0,99	10,17
9.	При разборке дымовых труб и боровов, добавлять на каждый следящий канал без очистки кирпича от раствора	м	0,45	4,62
10.	Промазка трещин в кладке печи	м.п.шва	0,53	5,45
11.	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах	прибор	0,99	10,17
12.	Смена топочных дверок в необлицованных печах	прибор	1,91	19,63
13.	Смена вьюшек в необлицованных печах	прибор	1,39	14,29
14.	Смена задвижек в необлицованных печах	прибор	0,75	7,71
15.	Смена духовых шкафов в необлицованных печах	прибор	1,97	20,25
16.	Смена водогрейных коробов в необлицованных печах	прибор	1,68	17,27
17.	Смена душников и розеток в необлицованных печах	прибор	1,10	11,31
18.	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов	место	1,40	16,73
19.	Малый ремонт топочного и иподдувального отверстия печей и кухонных очагов	место	2,10	25,10
20.	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	3,77	45,06
21.	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	2,83	33,83
22.	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	3,40	40,64

1	2	3	4	5
23.	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	2,55	30,48
24.	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	4,81	57,49
25.	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	3,60	43,03
26.	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	4,34	51,87
27.	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	3,25	38,85
28.	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича	м разделок	0,40	4,78
29.	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	м разделок	0,49	5,86
30.	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича	м разделок	0,87	10,40
31.	Ремонт патрубков	шт	2,22	26,53
32.	Ремонт разделок в один канал	шт	2,51	30,00
33.	При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал	шт	0,68	8,13
34.	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицовочных печах без исправления облицовки	прибор	1,42	16,97
35.	Смена топочных дверок в облицовочных печах без исправления облицовки	прибор	2,15	25,70
36.	Смена вьюшек в облицовочных печах без исправления облицовки	прибор	2,04	24,38
37.	Смена задвижек в облицовочных печах без исправления облицовки	прибор	1,49	17,81
38.	Смена духовых шкафов в облицовочных печах без исправления облицовки	прибор	2,32	27,73
39.	Смена в печах колосниковых решеток	прибор	0,42	5,02
40.	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м³	12,49	149,29
41.	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал	м³	9,37	112,00
42.	Большой ремонт печей облицованных, м³	м³	9,94	130,92
43.	Большой ремонт печей необлицованных, м³	м³	8,27	108,92
44.	Исправление кладки дымовой трубы под крышей, кирпич	кирпич	0,13	1,71
45.	Исправление кладки дымовой трубы над крышей, кирпич	кирпич	0,18	2,37
46.	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича, труба	труба	1,50	19,76
47.	Исправление оголовка трубы в два канала с добавлением до 50% нового кирпича, труба	труба	1,95	25,68
48.	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича. Добавлять на каждые следующий канал,	труба	0,52	6,85
49.	Смена изразцов облицовки плитки печей, изразец	изразец	0,38	5,00
50.	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки, прибор	прибор	1,78	23,44

1	2	3	4	5
51.	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки, прибор	прибор	2,26	29,77
52.	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки, прибор	прибор	3,02	39,78

Начальник планово-экономического отдела


И.В. Гордейчук

Экономист


М.В. Тимоховец